

Mieszkanie nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ulicy Cichej 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
01 Rozbiórka piecy kaflowych				
1	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami 0,75*0,55*2,2*3	m3	2,723
			razem	m3 2,723
2	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	2,723
3	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	2,723
4	KNR 4-01 0211/03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach-PO ZDEMONTOWANYM PIECU 0,75*0,55*3	m2	1,238
			razem	m2 1,238
5	KNR 4-01 0814/03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22mm mocowanych na lepek	m2	1,238
6	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm 3,1+2,95+3,35+3,5+2,3*3	m	19,8
			razem	m 19,8
7	KNR 4-02 0310/04	Demontaż kurka gazowego średnicy 15-25mm przy urządzeniach	szt	3
8	KNR 4-02 0310/05	Demontaż kurka gazowego średnicy 15-50mm w instalacji	szt	2
9	KNR 4-02 0309/02	Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 25mm	kpl	1
10	KNR 4-01 0323/02	Zamurowanie przebiegów w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	3
11	KNR 4-01 0706/06	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	3
02 Wymiana instalacji elektrycznej w mieszkaniu				
12	KNR 4-03 1001/09	Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglany-NOWA TRASA PRZEWODÓW pokój I 5,27*2,95 5,3*4+3*4+2*4 pokój II 3,35*5,27 5,3*4+3,4*4+2*4 pokój III 5,24*3,49 5,3*4+3,5*4+2*4 p.pokój 3,1*6*1,2*4+2*4 łazienka 1,6*4+2*4+2*2 kuchnia 3,1*4+2,4*4+2*4	m	41,2
			m	42,8
			m	43,2
			m	97,28
			m	18,4
			m	30
			razem	m 272,88
13	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m2	szt	1
14	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1
15	KNR 4-03 1133/02	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt	6
16	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	6
17	KNR 4-03 1124/02	Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	2
18	KNR 4-03 1122/02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2+0 biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	12
19	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm2	szt	20
20	KNR 5-08 0109/01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19mm układane pod tynkiem w betonie w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania	m	272,88
21	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	272,88
22	KNR 5-08 0207/01	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych Cu o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej-OBWÓD OŚWIETLENIOWY 3*6+(10,6*3+6,5*3)	m	69,3
			razem	m 69,3

Przedmiar

Mieszkanie nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ulicy Cichej 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 5-08 0207/02	Wciąganie do rur przewodów kabelkowych Cu o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) w powłoce polwinitowej-OBWÓD GNIAZD		
		272,88-69,3	m	203,58
			razem	m
				203,58
24	KNR 5-08 0302/02	Montaż puszek 3-wyrotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów o przekroju do 2,5mm ² na gotowym podłożu przy użyciu gipsu, cementu	szt	26
25	KNR 5-08 0304/01	Montaż bezśrubowy odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych 3-wyrotowych z podłączeniem przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ² w powłoce polwinitowej	szt	16
26	KNR 5-08 0306/02	Przykręcenie do gotowego podłoża odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych 3-wyrotowych dla przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ² wraz z ich podłączeniem	szt	6
27	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	3
28	KNR 5-08 0307/04	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	3
29	KNR 5-08 0308/01	Przykręcenie do gotowego podłoża przycisków bryzgoszczelnych bakelitowych 1-biegunowych	szt	1
30	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	12
31	KNR 5-08 0309/09	Przykręcenie gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/4mm ²	szt	2
32	KNR 5-08 0311/12	Montaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych na prąd znamionowy 25A	szt	3
33	KNR 5-08 0311/15	Montaż podstaw bezpiecznikowych mocy 1-biegunowych	szt	3
34	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch kołkach plastikowych lub kotwiących	kpl	6
35	KNR 5-08 0504/01	Montaż opraw oświetleniowych zwykłych zawieszanych końcowych na gotowym podłożu z podłączeniem	szt	5
36	KNR 5-08 0504/03	Montaż opraw oświetleniowych zwykłych zawieszanych końcowych na gotowym podłożu z podłączeniem	szt	1
37	KNR 5-08 0813/01	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce	szt	60
38	KNR 5-08 0817/07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt	20
39	KNR 4-03 1201/03	Sprawdzenie punktu odbioru energii	punktów	20
40	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	4
41	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1
42	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	11
43	KNR 4-01 0707/03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegiel lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach	szt	16
44	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegiel lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	272,88
		03 Instalacja c.o. w lokalu		
45	KNR 0-31 0201/02	Rurociągi z polibutyleny PB o średnicy nominalnej 22mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach	m	80,2
		(10,3*2+6,5*3)*2	razem	m
				80,2
46	KNR 0-31 0203/02	Wykonanie punktu stałego do rurociągów o średnicy nominalnej 22mm	szt	6
47	KNR 0-31 0204/01	Wykonanie podejścia i montaż pomp obiegowych do centralnego ogrzewania o wydajności pompy do 4,5m ³ /h i średnicy króćców przyłączeniowych 1"(25mm)	szt	1
48	KNR 0-31 0205/04	Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-10, C-11, V-10, V-11 o wysokości 300-900mm, długości 800-1200mm	szt	4
49	KNR 0-31 0206/02	Montaż na ścianie grzejników stalowych łazienkowych o wysokości do 700mm	szt	1

Mieszkanie nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ulicy Cichej 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
50	KNR 0-31 0207/03	Podłączenie z boku do instalacji c.o. grzejników panelowych C o średnicy nominalnej podłączenia 15mm	szt	4	
51	KNR 0-31 0207/04	Podłączenie od dołu do instalacji c.o. grzejników łazienkowych o średnicy nominalnej podłączenia 15mm	szt	1	
52	KNR 0-31 0208/01	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 15mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi	kpl	4	
53	KNR 0-31 0208/03	Montaż zaworów grzejnikowych powrotnych prostych lub kątowych o średnicy nominalnej 15mm	kpl	5	
54	KNR 0-31 0210/02	Montaż zaworów przelotowych lub zwrotnych o średnicy nominalnej 20mm do centralnego ogrzewania	szt	4	
55	KNR 0-31 0218/01	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach mieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby	m	80,2	
56	KNR 0-31 0218/02	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy nominalnej 15, 22 i 28mm w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m	80,2	
57	KNR 0-31 0218/05	Próba na gorąco instalacji c.o. o średnicy nominalnej rurociągu 15, 22 i 28mm z dokonaniem regulacji	szt	5	
			m	9	
			razem	m	9
59	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych	lokali	1	
60	KNR 2-15 0307/02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach, o średnicy przyłącza 25mm	kpl	1	
61	KNR 2-15 0310/02	Kurki gazowe przelotowe o średnicy 25mm	szt	2	
62	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	szt	1	
63	KNR 2-15 0312/02	Grzejniki gazowe wody przepływowej o obciążeniu 20000 kcal/h-PIEC DWUFUNKCYJNY ZAMONTOWANY W KUCHNI	kpl	1	
64	KNR 4-01 0333/15	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej	szt	3	
65	KPRR 20 0001/01	Sprawdzenie stanu przygotowania do remontu-REWIZJA KOMINA DO ZAMONTOWANIA WKŁADU	kpl	1	
66	KNR K-37 0201/01	Frezowanie ostrych krawędzi i nierówności wewnętrznych powierzchni istniejącego kanału o średnicy 300mm	m	8,5	
67	KPRR 18 0095/01	Montaż kanału powietrza lub spalin w gotowych odcinkach o przekroju do 2m2-WPROWADZIĆ NAKŁAD NA RURĘ SPALINOWĄ DWUŚCIENNĄ	mb	8,5	
68	KNR INSTAL 0203/05	Podejścia o średnicy zewnętrznej 22mm do wieloczerpalnego grzejnika gazowego wody przepływowej o mocy ponad 10 do 18kW	szt	1	
69	KNR 4-02 0313/01	Wyregulowanie pieca kąpielowego	szt	1	
70	KNR INSTAL 0205/01	Próby szczelności instalacji gazowej na ciśnienie dla: przedsiębiorstwa, odbiorcy gazu i ze zmontowanymi odbiornikami w budynkach mieszkalnych	lokali	1	
		04 Roboty w łazience INSTALACJA WOD-KAN POLICZONA RAZEM Z KUCHNIĄ			
71	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	1	
72	KNR 4-02 0235/07	Demontaż urządzeń sanitarnych - wanny	kpl	1	
73	KNR 4-02 0314/05	Demontaż pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1	
74	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek-POD POTRZEBY NOWEJ INSTALACJI WODNEJ I ELEKTRYCZNEJ 1,2*(1,51*2+1,91*2)	m2	8,208	
			razem	m2	8,208
75	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	2	
76	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1	

Mieszkanie nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ulicy Cichej 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
77	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1
78	KNR 4-01 0342/01	Wykucie bruzd pochyłych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej-DLA NOWEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ Z KUCHNI DO ŁAZIENKI	m	3,5
79	KNR 4-03 1001/32	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 w podłożu ceglany-LCZ DLA INSTALACJI WODNEJ	m	5,5
80	KNR 2-15 0112/02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 20mm	szt	2
81	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
82	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	3,5
83	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	11
84	KNR 2-15u1 000500/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o średnicy zewnętrznej 20mm	szt	1
85	KNR 2-15u1 000700/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 63mm w budynkach mieszkalnych	m	11
86	KNR 4-01 0705/08	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 20cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	9
		3,5+5,5	m	9
		razem	m	9
87	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2	m2	10,67
		(2,76-1,2)*(1,91*2+1,51*2)	m2	2,884
		1,91*1,51	m2	2,884
		razem	m2	13,554
88	KNR 2-02s 0829/01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2	13,68
		2*(1,91*2+1,51*2)	m2	13,68
		razem	m2	13,68
89	KNR 2-02s 0829/09	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm metodą kombinowaną	m2	13,68
90	KNR 2-02s 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej	m2	2,884
		1,91*1,51	m2	2,884
		razem	m2	2,884
91	KNR 2-02s 1118/07	Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2	2,884
92	KNR 2-15 0108/02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 20mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	1
93	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
94	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 20mm	szt	1
95	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	2
96	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
97	KNR 2-15 0217/02	Czyszczeniaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą wciskową	szt	2
98	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
99	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzywa sztucznego lub porcelany "kompakt"	kpl	1
100	KNR 2-15 0223/02	Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl	1
101	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	14
102	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		

Mieszkanie nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ulicy Cichej 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,91*1,51	m2	2,884
			razem	m2 2,884
103	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		13,554-2,884	m2	10,67
			razem	m2 10,67
104	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	1
105	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1
106	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł-W POZYCJI POLICZYĆ NAKŁADY NA OŚCIEŻNICE I SKRZYDŁA		
		do łazienki 1	szt	1
			razem	szt 1
107	KNR 4-01 0320/10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami		
		2,1*2+1	m	5,2
			razem	m 5,2
108	KNR 4-01 1209/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2		
		0,8*0,65*2,25	m2	1,17
			razem	m2 1,17
		05 Roboty w kuchni		
109	KNR 4-01 0426/04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spільnionych-LECZ SZAFKI PODOKIENNEJ-UWAGA! POZOSTAWIĆ WYWIETRZNIK POD OKNEM		
		1,8*0,8+1,8*0,6	m2	2,52
			razem	m2 2,52
110	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 15-20mm		
		3,3	m	3,3
			razem	m 3,3
111	KNR 4-02 0310/04	Demontaż kurka gazowego średnicy 15-25mm przy urządzeniach	szt	1
112	KNR 4-02 0310/05	Demontaż kurka gazowego średnicy 15-50mm w instalacji	szt	1
113	KNR 4-02 0314/03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	szt	1
114	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1
115	KNR 4-02 0235/03	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego	kpl	1
116	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		kuchnia 3,1*2,4	m2	7,44
			razem	m2 7,44
117	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		2,75*(2,4*2+3,1*2)	m2	30,25
		2,72*(0,81*2+1,07)	m2	7,317
		3,1*2,4+1,1*0,8	m2	8,32
			razem	m2 45,887
118	KNR 2-02s 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej	m2	7,44
119	KNR 4-01 0323/01	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/4 cegły	szt	1
120	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		2,75*(2,4*2+3,1*2)	m2	30,25
		2,72*(0,81*2+1,07)	m2	7,317
		3,1*2,4+1,1*0,8	m2	8,32
			razem	m2 45,887
121	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		3,1*2,4+1,1*0,8	m2	8,32

Przedmiar

Mieszkanie nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ulicy Cichej 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 8,32
122	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,75*(2,4*2+3,1*2) 2,72*(0,81*2+1,07)	m2 m2	30,25 7,317
			razem	m2 37,567
123	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach	szt	1
124	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1
125	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł-W POZYCJI POLICZYĆ NAKŁADY NA OŚCIEŻNICE I SKRZYDŁA do kuchni 1	szt	1
			razem	szt 1
126	KNR 4-01 0320/10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami 2,1*2+1	m	5,2
			razem	m 5,2
127	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
128	KNR 4-02 0233/06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1
129	KNR 2-15 0115/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
130	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1,5
131	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1
132	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	1
		06 Roboty w przedpokoju		
133	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku ściany 2,76*(2*2+2+1,1*2+1)-0,8*2,05*3-0,7*2,05-0,5*2+0,15*2*2 sufit 2*1,2+2*1,1	m2 m2	18,637 4,6
			razem	m2 23,237
134	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów sufit 2*1,2+2*1,1	m2	4,6
			razem	m2 4,6
135	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany 2,76*(2*2+2+1,1*2+1)-0,8*2,05*3-0,7*2,05-0,5*2+0,15*2*2	m2	18,637
			razem	m2 18,637
136	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych kuchnia 2*1,2+2*1,1	m2	4,6
			razem	m2 4,6
137	KNR 2-02s 1112/03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych gumolit bez warstwy izolacyjnej	m2	4,6
138	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 szafki wbudowane 0,5*2*2,25	m2	2,25
			razem	m2 2,25
		07 Malowanie pokoi		
139	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 pokój I 5,27*2,95 2,76*(5,27*2+2,95*2) pokój II 3,35*5,27 2,76*(3,35*2+5,27*2) pokój III 5,24*3,49 2,76*(5,24*2+3,49*2) pokój I 5,27*2,95 5,27*2,95 pokój II 3,35*5,27 3,35*5,27 pokój III 5,24*3,49 5,24*3,49	m2 m2 m2 m2 m2 m2	45,374 47,582 48,19 15,547 17,655 18,288
			razem	m2 192,636

Przedmiar

Mieszkanie nr 6 w budynku wielorodzinnym przy ulicy Cichej 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
140	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		pokój I 5,27*2,95 2,76*(5,27*2+2,95*2)	m2	45,374
		pokój II 3,35*5,27 2,76*(3,35*2+5,27*2)	m2	47,582
		pokój III 5,24*3,49 2,76*(5,24*2+3,49*2)	m2	48,19
		pokój I 5,27*2,95 5,27*2,95	m2	15,547
		pokój II 3,35*5,27 3,35*5,27	m2	17,655
		pokój III 5,24*3,49 5,24*3,49	m2	18,288
		razem	m2	192,636
141	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		pokój I 5,27*2,95 5,27*2,95	m2	15,547
		pokój II 3,35*5,27 3,35*5,27	m2	17,655
		pokój III 5,24*3,49 5,24*3,49	m2	18,288
		razem	m2	51,49
142	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		pokój I 5,27*2,95 2,76*(5,27*2+2,95*2)	m2	45,374
		pokój II 3,35*5,27 2,76*(3,35*2+5,27*2)	m2	47,582
		pokój III 5,24*3,49 2,76*(5,24*2+3,49*2)	m2	48,19
		razem	m2	141,146
		08 Wymiana drzwi na klatkę schodową		
143	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1
144	KNR 4-01 0318/02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł-W POZYCJI POLICZYĆ NAKŁADY NA OŚCIEŻNICE I SKRZYDŁA		
		na korytarz 1	szt	1
		razem	szt	1
145	KNR 4-01 0320/10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami		
		2,1*2+1	m	5,2
		razem	m	5,2
146	KNR 4-01 0708/01 (dopłata 2x)	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów-		
		2,1*2+1	m	5,2
		razem	m	5,2